

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.m2	ŚCIANY
1/1	HOL-KOMUNIKACJA	21,92	TYNKI GIPSOWE FARBY LATEKSOWE
1/2	PRZEDSIONEK	2,70	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/3	WC DAMSKIE	1,75	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/4	WC MĘSKIE I NIEPEŁNOSPR.	5,23	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/5	PRZEDSIONEK	3,79	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/6	ŁAZIENKA	3,57	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/7	KOMUNIKACJA	3,60	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/8	POKÓJ 2-OSOBOWY	12,74	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/9	ŁAZIENKA	3,76	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/10	KOMUNIKACJA	3,61	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/11	POKÓJ 3-OSOBOWY	15,73	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/12	ŁAZIENKA	3,76	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/13	KOMUNIKACJA	3,60	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/14	POKÓJ 2-OSOBOWY	13,11	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/15	ŁAZIENKA	3,76	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/16	KOMUNIKACJA	3,61	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/17	POKÓJ 3-OSOBOWY	15,73	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/18	ŁAZIENKA	3,76	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/19	KOMUNIKACJA	3,38	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/20	POKÓJ 3-OSOBOWY	16,64	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/21	KOTŁOWNIA	20,03	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/22	KOMUNIKACJA	4,84	TYNKI GIPSOWE FARBY LATEKSOWE
1/23	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR.	4,52	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/24	KOMUNIKACJA	3,68	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/25	POKÓJ 2-OSOBOWY	13,95	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/26	ŁAZIENKA	3,76	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/27	KOMUNIKACJA	3,41	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/28	POKÓJ 3-OSOBOWY	13,78	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/29	ŁAZIENKA	3,76	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/30	KOMUNIKACJA	3,61	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/31	POKÓJ 3-OSOBOWY	15,73	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/32	KOMUNIKACJA	33,09	TYNKI GIPSOWE FARBY LATEKSOWE
1/33	ŁAZIENKA	3,76	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/34	KOMUNIKACJA	3,60	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/35	POKÓJ 2-OSOBOWY	13,11	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/36	ŁAZIENKA	3,76	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/37	KOMUNIKACJA	3,61	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/38	POKÓJ 3-OSOBOWY	15,73	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/39	ŁAZIENKA	3,57	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
1/40	KOMUNIKACJA	3,60	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/41	POKÓJ 2-OSOBOWY	12,74	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
1/42	GABINET MASAŻU	18,17	TYNKI GIPSOWE GRES PRZY UMYWALCE , FARBY AKRYLOWE
K1	KLATKA SCHODOWA	5,79	TYNKI GIPSOWE FARBY LATEKSOWE
	RAZEM	357,35	

POW. ZABUDOWY 433,12 M2

NA ŚCIANACH W HOLU , CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ KLATCE SCHODOWEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ PANELE Z PŁYTY MEBLOWEJ DO WYSOKOŚCI 120 CM (3 PASY SZER. PO 30 CM)

NA ŚCIANACH W ŁAZIENKACH I WC OGÓLNODOSTĘPNYCH NALEŻY UŁOŻYĆ GRESY O WYM. 30X60 CM NP. PROD. MARAZZI, SERIA MOISON, KOLOR ALMOND LUB SERIA SPAZIO, KOLOR WHITE+GREY

NA PODŁOGI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY UŁOŻYĆ GRESY O WYM. 60X60 CM NP. PROD. MARAZZI, SERIA MOISON, KOLOR ALMOND LUB SERIA SPAZIO, KOLOR GREY, W HOLU WEJŚCIOWYM I KOMUNIKACJI OGÓLNODOSTĘPNEJ NALEŻY POŁĄCZYĆ DWA KOLORY NP. ALMOND+GOLD LUB WHITE+GREY

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLSPORT" Sp.z.o.o
15-465 Białystok , ul.Wóklennicza 4, tel/fax (85)652-10-81

Treść	PROJEKT BAZY REKREACYJNO - SPORTOWO - SZKOLENIOWEJ W MICHAŁOWIE UL. LEŚNA , DZ.NR GEOD.915, 916, 917, 918, 919 RZUT PARTERU - BUDYNEK A		
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Nr zlecenia 1/12/2012
Architektura	mgr inż.arch.Joanna Perkowska upr.Bl/16/02		Data 22-02-2013
Sprawdził	mgr inż.arch.Iwona Plichta-Wiśniewska upr.Bl/131/88		Stadium proj.budowlany
Konstrukcja	mgr inż. Helena Maliszewska upr. Bl/16/81		Skala 1:50
Instalacje sanitarne	mgr inż.Agnieszka Kozłowska PDL/0042/POOS/08		Nr Rys
Instalacje elektryczne	inż. Grzegorz Roszczyński upr. Bl/241/76 i Bl /329/89		1/A

RZUT PARTERU BUDYNEK A SKALA 1:50