A

GRES
SZLICHTA BETONOWA gr.5 cm
STYROPIAN gr. 12 cm
2 x PAPA KLEJONA NA ZAKŁAD
PODŁOŻE BETONOWE gr.12 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA gr.25- 60cm
GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

B

GRES
KLEJ
(PŁYNNA FOLIA IZOL. W POM. MOKRYCH)
PODKŁAD CEMENTOWY 5CM
STYROPIAN 5CM
STROP ŻELBETOWY 15cm
TYNK LUB SUFIT PODWIESZONY

C

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
ZATARCIE PŁYTEK KORYTKOWYCH
PŁYTKI KORYTKOWE GR 10CM/5CM
ŚCIANKI AŻUROWE GR.12CM
PUSTKA WENTYLACYJNA
WEŁNA MINERALNA 30cm
PAROIZOLACJA FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY 15cm
TYNK

S1

TYNK W BSO 1,5 CM
STYROPIAN 15 CM
BLOCZKI WAPIENNO- PIASKOWE 25 CM
TYNK 1,5 CM

S2

CEGŁA KLINKIEROWA 12CM
STYROPIAN 15 CM
BLOCZKI WAPIENNO- PIASKOWE 25 CM
TYNK 1,5 CM

S3

(PŁYTKI KLINKIEROWE 1,2CM)
KLEJ NA SIATCE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12CM
KLEJ
3X DYSPERBIT
ZAPRAWA CEMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE 25 CM

S4

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12CM
KLEJ
3X DYSPERBIT
ZAPRAWA CEMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE 25 CM

S5

NAD TERENEM PŁYTKI KLINKIEROWE
NA KLEJU ELASTYCZNYM WODOODPORNYM
BLOCZKI BETONOWE 12CM
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12CM
3X DYSPERBIT
ZAPRAWA CEMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE 25 CM



PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLSPORT" Sp.z.o.o 15-465 Białystok , ul.Włókiennicza 4, tel/fax (85)652-10-81			
Treść	PROJEKT BAZY REKREACYJNO - SPORTOWO - SZKOLENIOWEJ W MICHAŁOWIE UL. LEŚNA , DZ.NR GEOD.915, 916, 917, 918, 919 PRZEKRÓJ A-A - BUDYNEK A		
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Nr zlecenia 1/12/2012
Architektura	mgr inż.arch.Joanna Perkowska upr.Bł/16/02		Data 22-02-2013
Sprawdził	mgr inż.arch.Iwona Plichta-Wiśniewska upr.Bł/131/88		Stadium proj.budowlany
Konstrukcja	mgr inż. Helena Maliszewska upr. Bł/16/81		Skala 1:50
Instalacje sanitarne	mgr inż.Agnieszka Kozłowska PDL/0042/POOS/08		Nr Rys
Instalacje elektryczne	inż. Grzegorz Roszczyński upr. Bł/241/76 i Bł /329/89		5/A