

WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.m2	ŚCIANY
2/1	HOL REKREACYJNO-SPORTOWY	115,41	TYNKI GIPSOWE FARBY LATEKSOWE
2/2	KOMUNIKACJA	27,18	TYNKI GIPSOWE FARBY LATEKSOWE
2/3	POKÓJ 4-OSOBOWY	22,36	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
2/4	POKÓJ 4-OSOBOWY	22,36	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
2/5	POKÓJ 4-OSOBOWY	22,36	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
2/6	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,70	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/7	WC MĘSKIE	2,45	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/8	PRZEDSIONEK	7,21	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/9	NATRYSKI	8,71	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/10	PRZEBIERALNIA	16,19	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/11	MAGAZYN	4,57	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
2/12	WIATROŁAP	3,79	TYNKI GIPSOWE FARBY LATEKSOWE
2/13	MAGAZYN+SCH.PORZĄDKOWY	4,57	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES PRZY DRYWALCE, FARBY AKRYLOWE
2/14	PRZEBIERALNIA	16,19	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/15	NATRYSKI	9,13	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/16	PRZEDSIONEK	10,10	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/17	WC DAMSKIE	1,45	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/18	WC DAMSKIE	1,45	TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE GRES H=210,FARBY AKRYLOWE
2/5	POKÓJ 4-OSOBOWY	22,36	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
2/5	POKÓJ 4-OSOBOWY	22,36	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
2/5	POKÓJ 4-OSOBOWY	22,36	TYNKI GIPSOWE FARBY AKRYLOWE
K1	KLATKA SCHODOWA	5,79	TYNKI GIPSOWE FARBY LATEKSOWE
	RAZEM	371,93	

NA ŚCIANACH W HOLU , CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ KLATCE SCHODOWEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ PANELE Z PŁYTY MEBLOWEJ DO WYSOKOŚCI 120 CM (3 PASY SZER. PO 30 CM)

NA ŚCIANACH W ŁAZIENKACH I PRZEBIERALNIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH NALEŻY UŁOŻYĆ GRESY O WYM. 30X60 CM NP. PROD. MARAZZI, SERIA MOISON, KOLOR ALMOND LUB SERIA SPAZIO, KOLOR WHITE+GREY

NA PODŁOGI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY UŁOŻYĆ GRESY O WYM. 60X60 CM NP. PROD. MARAZZI, SERIA MOISON, KOLOR ALMOND LUB SERIA SPAZIO, KOLOR GREY

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLSPORT" Sp.z.o.o
15-465 Białystok , ul.Wiśkiennicza 4, tel/fax (85)652-10-81

Treść	PROJEKT BAZY REKREACYJNO - SPORTOWO - SZKOLENIOWEJ W MICHAŁOWIE UL. LEŚNA , DZ.NR GEOD.915, 916, 917, 918, 919 RZUT PIĘTRA - BUDYNEK A		
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Nr zlecenia 1/12/2012
Architektura	mgr inż.arch.Joanna Perkowska upr.Bl/16/02		Data 02-10-2013
Sprawdził	mgr inż.arch.Iwona Plichta-Wiśniewska upr.Bl/131/88		Stadium proj.budowlany
Konstrukcja	mgr inż. Helena Maliszewska upr. Bl/16/81		Skala 1:50
Instalacje sanitarne	mgr inż.Agnieszka Kozłowska PDL/0042/POOS/08		Nr Rys
Instalacje elektryczne	inż. Grzegorz Roszczyński upr. Bl/241/76 i Bl /329/89		2/A

RZUT I PIĘTRA BUDYNEK A SKALA 1:50