St-2 szt8









Beton	**B25** (C20/25)
Stal	St0S-b
	34GS
Otulina	85 mm

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]		
				St0S-b	34GS	
				Ø6	Ø12	Ø16
1	12	183	11		20,13	
2	12	183	11		20,13	
3	16	164	6			9,84
4	6	90	2	1,80		
Długość ogólna wg średnic [m]				1,8	40,3	9,9
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic [kg]				0,4	35,8	15,6
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				0,4	51,4	
Masa całkowita [kg]				**52**		

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych
"POLSPORT" Sp.z.o.o
ul.Włókiennicza 4, 15–465 Białystok

projekt: Gminne Przedszkole w Michałowie ze zjazdem , parkingami i utwardzeniem terenu
Budynek Gminnego Przedszkola

branża: KONSTRUKCJA		data: 30.07.2014	
nr rys.: 3	rysunek: St-2 stopa		skala: 1:25
opracował: mgr. inż H. Maliszewska		nr uprawnień: Bł 16/81	podpis:
sprawdził: mgr. inż J. Firańczyk		nr uprawnień: Bł 94/86	podpis:
współpraca:		nr uprawnień:	podpis: