DACH PROJEKTOWANY - STARY DACH DO ROZBIÓRKI

BLACHA POWLEKANA RUUKKI VINTAGE
ŁATY 3.1X10cm
KONTRŁATY 3.8X3.8cm
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA
KROKWIE 7X16cm
WEŁNA MINERALNA 14CM MIĘDZY KROKWIAMI
WEŁNA MINERALNA GR.6CM MIĘDZY RUSZTEM
RUSZT SYSTEMOWY STALOWY
PAROIZOLACJA
PŁYTY GIPSOWO KARTONOWE GKF 12.5mm



PŁYTA GIPSOWO- KARTONOWA GKF
PAROIZOLACJA FOLIA PE
RUSZT SYSTEMOWY STALOWY
SŁUPKI DREWNIANE 8X6CM CO 120CM
RUSZT - ŁATY DREWNIANE 3,8X3,8CM
WEŁNA MINERALNA GRE.12CM MIĘDZY SŁUPKAMI I RUSZTEM
WIATROIZOLACJA
SZCZELINA WENTYLACYJNA - ŁATY GR.2CM
SZALÓWKA DREWNIANA Z DESEK GR.2,5CM

DASZEK KRYTY BLACHĄ

PODBITKA DREWNIANA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
KLEJ
STYRODUR 10CM
KLEJ
SIATKA
OKŁADZINA KAMIENNA

GRES
KLEJ
/IZOLACJA WODOSZCZELNA W POM. MOKRYCH/
WARSTWY PODŁOGOWE ISTNIEJĄCE

X

PŁYTY GIPSOWO- KARTONOWE GKF GR.1,25MM
PAROIZOLACJA FOLIA PE
RUSZT SYSTEMOWY CD60 NA ŁĄCZNIKACH ES
WEŁNA MINERALNA GR 3CM POMIĘDZY RUSZTEM
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z BALA DREWNIANEGO GR.16CM
ŁATY DREWNIANE 4X6CM- 2 WARSTWY KRZYŻOWO
WEŁNA MINERALNA GR.12 CM
WIATROIZOLACJA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 2CM - LISTWY GR.2CM PIONOWO
SZALÓWKA Z DESEK GR.2,5M SZER 18CM

PRZEKRÓJ B-B

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLSPORT" Sp.z.o.o 15-465 Białystok , ul.Włókiennicza 4, tel/fax (085)652-10-81			
Treść adres	PRACOWNIA FILMU I STAREJ FOTOGRAFII Michałowo ul.Fabryczna 33 dz.nr geod.250 I 201 PRZEKRÓJ B-AB		
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Nr zlec
Architektura	mgr inż.arch.Iwona Plichta Wiśniewska upr.Bl/131/88		
Opracował	mgr inż.arch. Tomasz Bobiński		Data
Sprawdził	mgr inż.arch.Joanna Perkowska upr.Bl/16/02		22-VIII-2010
Konstrukcja	mgr inż. Helena Maliszewska upr. Bl/16/81		Skala
Instal. sanitarne	mgr inż. Celina Gęsiewska		1:50
Instal. elektryczne	inż. Grzegorz Roszczyński upr. Bl/241/76 i Bl /329/89		Nr Rys
			6/A