

Przedmiar robót - droga do wsi Kowalowy Gród
działka nr 51 obręb Kuchmy, Gmina Michałowo
w km. rob. 0+000+0+720

L.p.	Opis robót	Jedn	Obmiar robót	Cena jednostkowa	Wartość
1	Roboty pomiarowe Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym, wraz wyznaczeniem osi trasy rzędnych wysokościowych niwelety wraz z inwentaryzacją powykonawczą przygotowaną przez Wykonawcę.	km	0,720		
2	Roboty przygotowawcze - karczowanie Karczowanie krzaków średniej gęstości wraz z odwozem gałęzi na odległość do 2 km(wstępują lokalnie w pasie drogowym)	ha	0,020		
3	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu, z odwozem na odkład	m2	200		
4	Podbudowa Wyrównanie istniejącej naw. żwirowej kruszywem naturalnym stab. mech. fr. 0/31,5 mm, warstwa 8-15 cm (wg PN-S-06102) wraz z zagęszczeniem do uzyskania wskaźn. min.1,0	m3	150		
5	Nawierzchnia Wykonanie nawierzchni przez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową średniorzpadową i kruszywem kamiennym frakcji 2/6,3 mm 6,3/12,8 mm, 12,8/25 mm	m2	2 880		
				Razem netto	
				VAT	
				Razem brutto	